

POROZUMIENIE NR WI.7126.4.2022

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768 i 1783), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), uchwały Nr LXIII/292/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Wąsosz prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową oraz uchwały Nr XXII/191/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wąsosz prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1813B w km 10+840÷10+930,

- pomiędzy

Powiatem Grajewskim, zwanym dalej „**Przekazującym**” z siedzibą w Grajewie (19-200) przy ul. Strażackiej 6B, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grajewskiego, w imieniu którego działają:

- 1) Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski,
- 2) Tomasz Cebeliński – Wicestarosta Grajewski,

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Grajewie Anny Maj, osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu Grajewskiego,

- a

Gminą Wąsosz, zwaną dalej „**Przejmującym**” z siedzibą w Wąsoszu (19-222), przy Placu Rzędziana 8, reprezentowaną przez:

Czesława Ołdakowskiego – Wójta Gminy Wąsosz

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wąsosz Marty Cimochońskiej,

zawarto porozumienie o następującej treści:

§ 1. W oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Zarząd Powiatu Grajewskiego przekazuje z dniem zawarcia niniejszego porozumienia Wójtowi Gminy Wąsosz zadanie zarządzania drogą powiatową nr 1813B w km 10+840÷10+930, położoną na terenie gminy Wąsosz, obręb m. Kudłaczewo, dz. nr. ewid. 200406_2.0006.118.

§ 2. 1. Przekazujący przekazuje **Przejmującemu** wykonanie funkcji zarządcy drogi powiatowej, o której mowa w § 1, wyłącznie w zakresie określonym w art. 20 pkt 2, 3 i 12 ustawy o drogach publicznych, w związku z pełnieniem obowiązków inwestora zadania pod nazwą: „**Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo**”. Szczegółowy zakres prac został określony w zestawieniu robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Przejmujący zobowiązuje się, że:

- 1) przeprowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).
- 2) zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyska wszystkie dokumenty niezbędne do przystąpienia do użytkowania drogi.

3. Przekazujący ma prawo uczestniczenia w czynnościach związanych z odbiorem końcowym robót dotyczących przebudowywanego odcinka drogi, o którym mowa w § 1.

§ 3. Przekazujący udziela **Przejmującemu**, na czas realizacji przebudowy drogi, o której mowa w § 1, prawa do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane, odnośnie do odcinka drogi powiatowej objętej niniejszym porozumieniem, na którym będzie realizowana przebudowa drogi.

§ 4. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres **do dnia 14 sierpnia 2023 r.**

§ 5. 1. Na wykonanie czynności związanych z realizacją przekazanego zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, **Przekazujący** przekaże **Przejmującemu** w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości **44 035,53 zł** (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące trzydzieści pięć 53/100).

2. **Przekazujący** przekaże środki finansowe, o których mowa w ust. 1 na rachunek bankowy **Przejmującego** nr 71 8768 0003 2605 5101 2000 0010 w terminie **do dnia 31 maja 2023 r.**

3. **Przekazujący** zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją zadania objętego porozumieniem, prawidłowością wydatkowania środków przekazywanych na jego realizację oraz poziomem uzyskiwanych wyników.

4. W tym celu:

- 1) **Przejmujący** przedłoży **Przekazującemu**, bez odrębnego wezwania, rozliczenie dotacji celowej zawierające opisową informację o uzyskanych efektach z przebiegu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów finansowych potwierdzających przebieg realizacji zadania, umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz protokołów odbioru tych robót w terminie **do dnia 15 lipca 2023 r.**
- 2) oryginały faktur lub innych równoważnych dokumentów finansowych winny być opatrzone klauzulą „Wydatek podlega finansowaniu dotacją celową z budżetu Powiatu Grajewskiego, na podstawie POROZUMIENIA NR WI.7126.4.2022 z dnia, w kwocie, „Źródła finansowania dotacji celowej”;
- 3) na żądanie osoby upoważnionej przez **Przekazującego**, **Przejmujący** zobowiązuje się okazywać dokumenty źródłowe potwierdzające celowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej, a także fakt jej wydatkowania.

5. Brak uwag do rozliczenia dotacji celowej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia go **Przekazującemu**, stanowi o jego zaakceptowaniu.

6. W przypadku niewykorzystania przekazanej dotacji celowej w całości lub części, podlega ona zwrotowi nie później niż **do dnia 15 lipca 2023 r.** na rachunek bankowy **Przekazującego** Nr 72 1020 1332 0000 1602 0873 6656. W sytuacji braku dobrowolnego zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w ww. terminie będzie ona egzekwowana w drodze postępowania sądowego.

7. W przypadku:

- 1) wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) pobrania dotacji celowej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- stosuje się przepisy art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. W przypadku określonym w ust. 7 kwota dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy **Przekazującego** Nr 72 1020 1332 0000 1602 0873 6656, wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, które należy przekazać na rachunek bankowy **Przekazującego** Nr 80 1020 1332 0000 1902 0706 0496.

§ 6. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez **Przejmującego**, **Przekazujący** może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 8. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 10. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Starosta Grajewski

Wójt Gminy Wąsosz

Waldemar Remfeld

Czesław Oldakowski

Wicestarosta Grajewski

Skarbnik Gminy

Tomasz Cebeliński

Marta Cimochowska

Główny księgowy

Anna Maj

z dnia 20 września 2022 r.

ZESTAWIENIE ROBÓT
na przebudowę drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo – Kędziorowo
(odc. drogi powiatowej w km 10+840÷10+930).

L. P.	ST Pozycja katalogu	Opis	J.m	Ilość robót	
				Poszcz.	Razem
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.	D.01.01.01. KNNR-1 0111/0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, odcinek III droga powiatowa nr 1813B w km 10+840÷10+930	km	0,09	0,09
2.	D.01.02.02. KNNR-1 0113/0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość 3km, na odcinku III w km 10+840÷10+930 po obu stronach (90m-12m+90m-14m)*1,5m*0,1m	m ³	23,1	23,1
3.	D.01.02.04. KNNR-6 0801/0200	Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1km ze składowaniem w hałdy, na odcinku III na skrzyżowaniu w km 10+887z odcinkiem II i I 36,6m ² +38,5m ²	m ²	75,1	75,1
4.	D.01.02.04. KNNR-6 0802/0400	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1km ze składowaniem w hałdy, na odcinku III na skrzyżowaniu w km 10+887 z odcinkiem II i I 36,6m ² +38,5m ²	m ²	75,1	75,1
5.	D.01.02.04. KNNR-6 0808/0800	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z wywiezieniem słupków na odległość 9km, na odcinku III	szt.	7	7
6.	D.01.02.04. KNNR-6 0702/0800	Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z wywiezieniem znaków na odległość 9km, na odcinku III tarcze znaków A-1; A-6a; D-15; E-17a; E-18a 1szt.+2szt.+2szt.+2szt.+2szt.	szt.	9	9
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE			
7.	D.02.01.01. KNNR-1 0202/0601 0208/0101	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3km, na odcinku III renowacja rowów w km 10+840÷10+858; 10+910÷10+930 po stronie lewej oraz w km 10+840÷10+883; 10+897÷10+930 po stronie prawej (18m+20m+43m+33m)*(1,6m+0,4m)*0,5*0,5m	m ³	57	57
8.	D.02.03.01. KNNR-1 0203/0301 0311/0100 0408/0300	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp z hałd z rozbiórki podbudowy samochodami na odległość 1km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu, uzupełnienie nasypu na odcinku III pod chodnik (36,6m ² +38,5m ²)*0,15m	m ³	11,3	11,3
	D.04.00.00.	PODBUDOWA			
9.	D.04.01.01. KNNR-6	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kategorii II-IV, głębokość koryta 10cm			

	0101/0100	- na odcinku III na skrzyżowaniu w km 10+887 z odcinkiem II i I 48,3m ² +50,9m ² - na odcinku III koryto na poboczu utwardzonym w km 10+887÷10+895 po stronie lewej 9,2m*1m	m ²	99,2	
			m ²	9,2	108,4
10.	D.04.01.01. KNNR-6 0102/0200	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV, głębokość koryta 20cm, na odcinku III na poszerzeniu jezdni w km 10+840÷10+930 32,8m ² +40m ²	m ²	72,8	72,8
11.	D.04.04.02. KNNR-6 0113/0100	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna o grubości 15cm - na odcinku III na poszerzeniu jezdni w km 10+840÷10+930 32,8m ² +40m ² - na odcinku III na skrzyżowaniu z odcinkiem II i I 48,3m ² +50,9m ²	m ²	72,8	
			m ²	99,2	172
12.	D.04.04.02. KNNR-6 0113/0400	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm z destruktem bitumicznym, warstwa górna o grubości 8cm, na odcinku III na skrzyżowaniu w km 10+887 z odcinkiem II i I 48,3m ² +49,4m ²	m ²	97,7	97,7
13.	D.04.04.02. KNNR-6 0113/0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna o grubości 10cm, na odcinku III podbudowa z kruszywa na poboczu utwardzonym w km 10+887÷10+895 po stronie lewej 9,2m*1m	m ²	9,2	9,2
14.	D.04.07.01. KNNR-6 0110/0202	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11P, warstwa górna o grubości 6cm, na odcinku III podbudowa na poszerzeniu jezdni w km 10+840÷10+930 po stronie lewej i prawej 25,1m ² +28m ²	m ²	53,1	53,1
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIA			
15.	D.05.03.05. 11-02 KNNR-6 0308/0205 0308/0701	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, grubość warstwy 5cm - na odcinku III na jezdni w km 10+840÷10+930 10m*(5m+5,5m)*0,5+70m*5,5m+10m*(5,5m+5m)*0,5+7,6m ² - na odcinku III na skrzyżowaniu z odcinkiem II i I 48,3m ² +48,3m ²	m ²	497,6	
			m ²	96,6	594,2
16.	D.05.03.05. KNNR-6 0309/0205 0309/0701	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm - na odcinku III na jezdni w km 10+840÷10+930 10m*(5m+5,5m)*0,5+70m*5,5m+10m*(5,5m+5m)*0,5 - na odcinku III na skrzyżowaniu z odcinkiem II i I 48,3m ² +47,8m ²	m ²	490	
			m ²	96,1	586,1
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17.	D.06.01.01. KNNR-1 0503/0400	Plantowanie skarpi i dna wykopów w gruncie kategorii IV, skarpy i dna rowów, na odcinku III plantowanie skarpi i dna rowów w km 10+840÷10+858; 10+910÷10+930 po stronie lewej oraz w km 10+840÷10+883; 10+897÷10+930 po stronie prawej (18m+20m+43m+33m)*(1m+0,4m+0,6m)	m ²	228	228
18.	D.06.01.01. KNNR-1	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia łamanego ułożonego na podsypce			

	0509/0200	cementowo-piaskowej, na odcinku III umocnienie wlotów przepustu zjazdowego 1,5m*2m*2str.	m ²	6	6
19.	D.06.02.01. KNNR-4 1307/0400	Ułożenie przepustów z rur HDPE SN8 Ø50cm spiralnie karbowanych pod zjazdami, układanych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod przepust i zasypaniem, na odcinku III przepust zjazdowy Ø50cm na rozjeździe z odcinkiem I	m	12	12
20.	D.06.03.02. KNNR-1 0201/0701 0208/0201 0311/0100 0409/0302	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z formowaniem nasypu oraz zagęszczeniem, na odcinku III pobocza z kruszywa w km 10+840÷10+859; 10+840÷10+859 po stronie lewej oraz w km 10+840÷10+930 po stronie prawej (19m ² +35m ²)*0,12m+(47,4m ² +37,1m ²)*0,12m	m ³	16,6	16,6
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
21.	D.07.02.01. KNNR-6 0702/0100	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, na odcinku III	szt.	12	12
22.	D.07.02.01. KNNR-6 0702/0400	Przymocowanie do gotowych słupów tarcze znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odbłaskowa I generacji, na odcinku III tarcze znaków A-1; D-1; D-15; D-42; D-43; E-17a; E-18a 1szt.+2szt.+2szt.+2szt.+2szt.+2szt.+2szt.	szt.	13	13
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC			
23.	D.08.01.01. KNNR-6 0403/0300	Ustawienie krawężników betonowych 15x30/22cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10, na odcinku III krawężnik w km 10+859÷10+880; 10+887÷10+895 po stronie lewej 24m+10m	m	34	34
24.	D.08.01.01. KNNR-6 0401/0300	Ustawienie oporników betonowych wtopionych 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej, na odcinku III w km 10+887÷10+895 po stronie lewej 8m+2m	m	10	10
25.	D.08.02.02. KNNR-6 0502/0200	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku III chodnik w km 10+859÷10+880 po stronie lewej	m ²	43,8	43,8
26.	D.08.02.02. KNNR-6 0502/0301	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku III na pobocze utwardzonym w km 10+887÷10+895 po stronie lewej 9,2m*1m	m ²	9,2	9,2
27.	D.08.03.01. KNNR-6 0404/0200	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej, na odcinku III obramowanie chodnika w km 10+859÷10+880 po stronie lewej	m	26	26

Starosta Grajewski

Waldemar Remfeld

Wicestarosta Grajewski

Tomasz Cebeliński

Główny księgowy

Anna Maj

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Skarbnik Gminy

Marta Cimochowska